

ООО «ПРОССНАБ»

ИНН/КПП 2323033712 / 232301001

ОГРН 1172375047635

Р/с: 40702810509500001931 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

г.Москва.К/с 30101810845250000999 БИК 044525999

Офис продаж: г. Краснодар, ул. Дзержинского, 116/2

Производство: Зая Трудовая, 100 лит.Г.

Почта: [prossnab@mail.ru](mailto:prossnab@mail.ru)

Сайт: [angarf.ru](http://angarf.ru)

## Коммерческое предложение на быстровозводимый АНГАР

Компания Астилон (ООО «Просснаб») специализируется на производстве быстровозводимых каркасно-тентовых сооружений различного назначения.

Предлагаем ознакомиться с несколькими вариантами исполнения ангаров для Вас:

<u>Тип ангара</u>	<b>Арочный</b>	<b>С двускатной крышей (со стеной 1м.)</b>
<u>Габаритные размеры</u>	Длина ангара: 22 м. Ширина пролёта: 16 м. Высота в коньке: 7 м. Площадь: 352 м.кв.	Длина ангара: 22 м. Ширина пролёта: 16 м. Высота в коньке: 8 м. Площадь: 352 м.кв.
<u>Конструкция</u>	Сборно-разборный (на болтовых соединениях) каркас, выполненный в виде решетчатой конструкции пространственного типа, имеющий антикоррозийное покрытие.	
<u>Каркас</u>	замкнутые профили из углеродистой стали «ст3сп».	
<u>Кровельный материал</u>	Тент ПВХ, плотностью 650 г/м.кв. изготовленный из армирующей основы, покрытой с двух сторон поливинилхлоридом и защитным лаковым покрытием на основе акрилового лака. Тентовое покрытие является морозостойким, не растягивается, не поддерживает горение, пропускает естественное солнечное освещение и устойчиво к воздействию ультрафиолета.	
<u>Вентиляция</u>	По длине ангара с каждой стороны предусмотрены два вентиляционных окна откидного типа (пвх).	
<u>Входная группа</u>	На торцах сооружения предусмотрены створчатые (либо вертикально складные) ворота, изготовленные из металлического каркаса и тентового покрытия.	
<u>Цена</u>	Стоимость ангара в разобранном виде, готового к транспортировке из г.Краснодар:	
	<b>633 600 рублей.</b>	<b>704 000 рублей.</b>

Дополнительно Вам могут понадобиться:

- Доставка на место сборки
- Монтаж ангара (либошеф-монтаж)
- Устройство основания (фундамента)
- Принудительная вентиляция помещения

Изготовление одного сооружения займет порядка 25 дней.

Монтаж бригадой 3-4 человека под руководством нашего специалиста: 3-5 дней.

**В качестве примера:**



С уважением, Руководитель  
проекта ООО «Проснаб»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Селезнёв'.

Селезнёв. Б.А.

+7 918-653-0999